

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Rozbudowa dr. gminnej Szczeberka-Sokołne-Cisówek-Kurianki, gm. Nowinka

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2] NASYP	WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
0,00	0,45	1,68						0,00
22,70	0,73	1,71	22,70	13,33	38,52	13,33	25,19	25,19
41,48	0,37	1,23	18,78	10,33	27,60	10,33	17,27	42,46
61,89	1,37	0,29	20,41	17,80	15,49	15,49	-2,31	40,16
89,32	0,19	0,87	27,43	21,39	15,95	15,95	-5,44	34,72
107,84	0,11	2,00	18,52	2,76	26,63	2,76	23,87	58,59
130,04	0,08	2,24	22,20	2,12	47,12	2,12	45,00	103,59
156,84	1,02	0,31	26,80	14,72	34,21	14,72	19,49	123,08
223,60	0,97	0,28	66,76	66,27	19,76	19,76	-46,51	76,57
279,23	1,19	0,48	55,63	59,99	21,15	21,15	-38,83	37,74
357,07	1,30	0,33	77,84	97,08	31,66	31,66	-65,42	-27,69
445,00	1,75	0,33	87,93	134,08	29,10	29,10	-104,99	-132,67
506,59	0,90	0,45	61,59	81,43	23,86	23,86	-57,56	-190,24
584,31	1,43	0,22	77,72	90,61	26,04	26,04	-64,57	-254,80
644,30	1,66	0,32	59,99	92,85	16,28	16,28	-76,56	-331,37
717,36	1,43	0,18	73,06	113,05	18,23	18,23	-94,82	-426,19
750,00	1,96	0,21	32,64	55,30	6,38	6,38	-48,93	-475,12
RAZEM				873,11	398,00	267,17		

Nadmiar NASYP 475,12m<sup>3</sup>

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP